

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
  ๑. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายมิตร สนิทชัย
  ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
  ๓. นายวัฒน์วิชา เสนาปกรงไชย

ใบประมาณราคาโครงการ

ปจ.4


หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองลาด ตำบลหนองลาด อําเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ 19

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซอก หมู่ที่ 19 ตำบลหนองลาด อําเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ส่วนที่ 1 กว้าง 6.00 ม. ยาว 67.00 ม.หนา 0.15 ม. ส่วนที่ 2 ปลูกเสาเข็ม ฐานกว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. หนา 0.15 ม. มี 2 ค้าง  
รวมพื้นที่ค้ำเนินกร ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานกรวดกลั่นปรีระดับ							ผิวทางคอนกรีต
	- กรวดกลั่นปรีระดับ	ตร.ม.	420	-	-	1.25	525	ส่วนที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร
2	งานหินคลุกโหลทาบ							ยาว 67.00 เมตร
	- งานหินคลุกโหลทาบหนา 0.20 ม. (แฉกงานตาม)	ตร.ม.	13	253	3,390	-	-	หนา 0.15 เมตร
3	งานทรายหยาบปรีระดับหนา 0.05 ม.							ส่วนที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร
	- งานปรีระดับทรายหยาบปรีระดับ	ตร.ม.	21	350	7,350	60	1,260	ยาว 6.00 เมตร
4	งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.							หนา 0.15 เมตร
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)	ถุง	378	115	43,470	-	-	ใช้ถากหินคลุก
	- ทราย	ตร.ม.	28	450	12,758	-	-	หนา 0.20 ม.
	- หิน	ตร.ม.	63	400	25,200	-	-	กว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50m @ 0.50m (Contraction joint)	ฟ่อน	150	12	1,800	-	-	0.50 ม.
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50 m @ 0.50m (Expansion joint)	ฟ่อน	12	12	144	-	-	ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
	- Dowel Bar DB 16 x 0.50 m @ 0.50m (Longation joint)	ฟ่อน	134	15	2,010	-	-	420 ตารางเมตร
	- ค่าขนส่ง - คอนกรีต (แฉกงาน)	ตร.ม.	63	-	-	300	18,900	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	420	31.5	13,230	-	-	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริมชั่วคราว (แฉกงาน)	ตร.ม.	420	-	-	5	2,100	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	37	150	5,550	-	-	
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	20	80	1,600	-	-	
	- ตะปู	กบ.	4	50	200	-	-	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แฉกงาน)	ตร.ม.	40	-	-	80	3,200	
7	แอสฟัลท์							
	- ค่าขนนรถต่อคอนกรีต	เมตร	147	-	-	14	2,058	
8	งานท่อ กสท. ขนาด Dia 0.40 ม.	ฟ่อน		400		100		
9	งานค้ำยัน (มาตรฐานทางหลวงชนบท)	ตร.ม.	17	270	4,590			
	- รวมค่าวัสดุ			-	121,292	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	28,043	
	<b>ต้นทุนวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>			<b>149,335</b>				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายปริญญา เสนาภิกรไชย)  
นางช่างโยธา ราชการาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.5

วันที่

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19


ประเภทงาน ถนน


เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองลาด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจอก หมู่ที่ 19 ต.หนองลาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองลาด แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานถนน	149,335	1.3347	199,317.02	Factor F
2	งานป้ายโครงการ	3,000	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				202,317.02	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			202,000.00	
(สองแสนสองพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายปริญญา เสนापิกธงไชย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ  
(นายรินทร์พันธ์ หาญชนะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นางกุลยาดา รอยประโคน)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายณรงค์ ประทีป)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด

