

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๖  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
  ๑. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายมิตร สนิทชัย
  ๒. นายปริญญา เสนาปัจธังไชย
  ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
เทศบาลตำบลหนองคาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ปร.5


วันที่ ๖.ค. 2559


โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
ประเภทงาน ถนน  
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองคาต  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 ต.หนองคาต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  
หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคาต แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดินทุนงานถนน	373,554	1.3347	498,582.30	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ	3,000	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			501,582.30	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	(ห้าแสนบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายปริญญา เสนาปีกธงไชย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ  
(นายธินวัฒน์ หาญชนะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นายโจเพชร สราญนุรุษ)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคาต

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายณรงค์ ประพิณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคาต  
14/2/60

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองลาด ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปจ.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 246.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 984 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดลีย์ปรับระดับ							ผิวทางคอนกรีต
	- เกรดลีย์ปรับระดับ	ตร.ม.	984	-	-	1.25	1,230	กว้าง 4.00 เมตร
2	งานหินคลุกโหล่ทาง							ยาว 246 เมตร
	- งานหินคลุกโหล่ทางหนา 0.20 ม. (แรงงานคน)	ลบ.ม.	49	253	12,448	-	-	หนา 0.15 เมตร
3	งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.							โหล่ทางหินคลุก
	- งานปรับเกลี่ยแต่งทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	49	350	17,220	60	2,952	หนา 0.20 ม.
4	งานค้ำวางขรชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.							กว้างข้างละไม่น้อยกว่า
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( Type 1)	ถุง	886	115	101,844	-	-	0.50 ม.
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	66	450	29,889	-	-	ค้ำวางขรไม่น้อยกว่า
	- หิน	ลบ.ม.	148	400	59,040	-	-	984 ตารางเมตร
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50m.@ 0.50m. (Contraction joint)	ฟ่อน	378	12	4,537	-	-	
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50 m. @ 0.50m (Extantion joint)	ฟ่อน	16	12	186	-	-	
	- Dowel Bar DB 16 x 0.50 m @ 0.50m (Longtation joint)	ฟ่อน	492	15	7,380	-	-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	148	-	-	300	44,280	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม wire mash ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	984	31.5	30,996	-	-	
	- ค่าแรงวางเหล็กเสริมจึระยะ (แรงงาน)	ตร.ม.	984	-	-	5	4,920	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	127	150	19,050	-	-	
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	116	80	9,271	-	-	
	- ตะปู	กก.	38	50	1,912	-	-	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	140	-	-	80	11,200	
7	แอสฟัลท์							
	- สายแอสฟัลท์คอนกรีต	เมตร	443	14	6,199	-	-	
8	งานท่อ คลส. ขนาด Dia 0.40 ม.	ฟ่อน	18	400	7,200	100	1,800	
9	งานป้ายเตือน ค-11	ชุด	-	1,348	-	-	-	
	- รวมค่าวัสดุ			-	307,172	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	66,382	
	<b>ต้นทุนวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>			<b>373,554</b>				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

