

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
 ๓. นายวัฒน์วิชา เสนาปกรงไชย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองคาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.5

วันที่

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองคาต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างจิวงาน หมู่ที่ 8 ต.หนองคาต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคาต

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานถนน	352,460.00	1.3347	470,428.36	Factor F
2	งานปีชงประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			473,428.36	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			472,000.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายปริญญา เสนาภิกรไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายธินพัฒน์ หาญชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายใจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคาต

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายณรงค์ ประพิณ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคาต

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองตาต ตำบลหนองตาต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4/1


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างวังงาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน สายที่ 1 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดกลีบบริเวณคัน							ผิวทางคอนกรีต
	- เกรดกลีบบริเวณคัน	คร.ม.	400	-	-	1.25	500	กว้าง 4.00 เมตร
2	งานหินคลุกไหล่ทาง							
	- งานหินคลุกไหล่ทางหนา 0.20 ม. (แรงงานคน)	ลบ.ม.	20	253	5,060	-	-	ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
3	งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.							ไหล่ทางหินคลุก
	- งานปรับกลีบล่างทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	20	350	7,000	60	1,200	หนา 0.20 ม.
4	งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.							กว้างข้างละไม่น้อยกว่า
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)	ถุง	360	115	41,400	-	-	0.50 ม.
	- ทราย	ลบ.ม.	27	450	12,150	-	-	ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
	- หิน	ลบ.ม.	60	400	24,000	-	-	400 ตารางเมตร
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50m. @ 0.50m. (Contraction joint)	ท่อน	144	12	1,728	-	-	
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50 m. @ 0.50m (Extantion joint)	ท่อน	25	12	300	-	-	
	- Dowel Bar DB 16 x 0.50 m @ 0.50m (Longiantion joint)	ท่อน	200	15	3,000	-	-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	60	-	-	300	18,000	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม wire mash ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	คร.ม.	400	31.5	12,600	-	-	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริมจึระยะ (แรงงาน)	คร.ม.	400	-	-	5	2,000	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้เแบบ	คร.ม.	81	150	12,150	-	-	
	- ไม้ค้ำ	คร.ม.	47	80	3,769	-	-	
	- ตะปู	กก.	16	50	777	-	-	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	คร.ม.	88	-	-	80	7,040	
7	แอสฟัลท์							
	- ค่าขนแอสฟัลท์คอนกรีต	เมตร	180	-	-	14	2,520	
8	งานท่อ คสล. ขนาด Dia 0.40 ม.	ท่อน	12	400	4,800	100	1,200	
9	งานบิ๊ยเตียน ต-11	ชุด	-	1,348	-	-	-	
	- รวมค่าวัสดุ			-	128,734	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	32,460	
	ต้นทุนวัสดุ+ค่าแรงงาน				161,194			
								หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน