

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลอง บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ ๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานดินขุด
 ๒. งานทางคันคลอง
 ๓. งานป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปักษ์ไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองตา อำเภอบึงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคา โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 บ้านสถานีหนองตา

สถานที่ บ้านสถานีหนองตา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตา อำเภอบึงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ลึกใหม่ 2.50 เมตร ลึกรวม 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1


ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลหนองตา


ประมาณราคาโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อเดือน ... 5.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานดิน	501,957.00	1.3248	664,992.63	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานวางท่อ	267,540.00	1.2491	334,184.21	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ประเภทป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
สรุป	รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น			1,002,176.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตามงบประมาณที่ได้รับ)			1,000,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายปริญญา เสนาปักธงไชย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายชินพันธ์ หาญชนะ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายใจเพชร สราญบุรุษ)
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองตา

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายณรงค์ ประพิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองตา
 ๑๖ / ๖ / ๕๙

ประมาณราคา โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 บ้านสถานีหนองคาค

ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ บ้านสถานีหนองคาค หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคาค อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ลึกใหม่ 2.50 เมตร ลึกรวม 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลหนองคาค

ประมาณการเมื่อเดือน

ประมาณราคาโดย นายปริญญา เสนาภิกรงไชย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
1	งานทางข้ามคลอง 2 จุด								
	-ดินถม	1,000	ลบ.ม.	25.00	25,000.00	10.00	10,000.00	35,000.00	
	-ท่อระบายน้ำ Ø 0.80x1.00 ม.	28	ท่อน	800.00	22,400.00	100.00	2,800.00	25,200.00	
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	320	ถุง	115.00	36,800.00		-	36,800.00	
	-ทราย	40	ลบ.ม.	450.00	18,000.00		-	18,000.00	
	-หิน	50	ลบ.ม.	400.00	20,000.00	350.00	17,500.00	37,500.00	
	-เหล็กกลม Ø RB 6 มม.	160	เส้น	50.00	8,000.00	7.00	1,120.00	9,120.00	
	-เหล็กกลม Ø RB 9 มม.	160	เส้น	100.00	16,000.00	15.00	2,400.00	18,400.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	20	ชค	50.00	1,000.00			1,000.00	
	-งานขุดหยาบ	100	ตร.ม.			120.00	12,000.00	12,000.00	
	ไม้แบบ								
	-ไม้แบบ	60	ตร.ม.	150.00	9,000.00			9,000.00	
	-ไม้ค้ำยัน	30	ตร.ม.	80.00	2,400.00			2,400.00	
	-ไม้ตะปู	20	กก.	50.00	1,000.00			1,000.00	
	-ค่าแรงประกอบไม้แบบ	60	ตร.ม.			120.00	7,200.00	7,200.00	
	งานหินคลุกหลังทางข้ามคลอง								
	-หินคลุก	40	ลบ.ม.	313.00	12,520.00	15.00	600.00	13,120.00	
	งานหินใหญ่ประสานซีเมนต์								
	-หินใหญ่ประสาน	60	ลบ.ม.	380.00	22,800.00	200.00	12,000.00	34,800.00	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	25	ถุง	100.00	2,500.00		-	2,500.00	
	-ทราย	10	ลบ.ม.	450.00	4,500.00		-	4,500.00	
								267,540.00	
	รวมวัสดุกับราคาค่าแรง							267,540.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายปริญญา เสนาภิกรงไชย)

