

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำโรงเหนือ หมู่ที่ ๒๑ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปักธงไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองตา อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ปร.5


วันที่ ๖.ค. 2559


โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21
ประเภทงาน ถนน
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองตา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านลำโรงเหนือ หมู่ที่ 21 ต.หนองตา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตา แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานถนน	423,514	1.3347	565,264.14	Factor F
2	งานป้ายโครงการ	3,000	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			568,264.14	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			568,000.00	
	(ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายปริญญา เสนาภิกรงไชย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายธินพัฒน์ หาญชนะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายโจเพชร สราญบุรุษ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายณรงค์ ประพิณ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตา
14/2/60

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองตาต ตำบลหนองตาต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 21 ตำบลหนองตาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1.120 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาภิภังไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเคลือบผิวระดับ							ผิวทางคอนกรีต
	- เกรดเคลือบผิวระดับ	ตร.ม.	1,120	-	-	1.25	1,400	กว้าง 4.00 เมตร
2	งานหินคลุกไหลทาง							ยาว 280 เมตร
	- งานหินคลุกไหลทางหนา 0.20 ม. (แรงงานคน)	ลบ.ม.	56	253	14,168	-	-	หนา 0.15 เมตร
3	งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.							ไหลทางหินคลุก
	- งานปรับเคลือบทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	56	350	19,600	60	3,360	หนา 0.20 ม.
4	งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.							กว้างข้างละไม่น้อยกว่า
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)	ถุง	1,008	115	115,920	-	-	0.50 ม.
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	76	450	34,020	-	-	ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
	- หิน 1 - 2 หรือ กรวด	ลบ.ม.	168	400	67,200	-	-	1.120 ตารางเมตร
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50m.@ 0.50m. (Contraction joint)	ท่อน	408	12	4,896	-	-	
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50 m. @ 0.50m (Extantion joint)	ท่อน	40	12	480	-	-	
	- Dowel Bar DB 16 x 0.50 m @ 0.50m (Longantion joint)	ท่อน	560	15	8,400	-	-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	168	-	-	300	50,400	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม wire mash ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,120	31.5	35,280	-	-	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริมจัดระยะ (แรงงาน)	ตร.ม.	1,120	-	-	5	5,600	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	155	150	23,250	-	-	
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	130	80	10,400	-	-	
	- ตะปู	กก.	50	50	2,500	-	-	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	160	-	-	80	12,800	
7	แอสฟัลท์							
	- ค่าขนแอสฟัลท์คอนกรีต	เมตร	560	14	7,840	-	-	
8	งานท่อ คลส. ขนาด Dia 0.40 ม.	ท่อน	12	400	4,800	100	1,200	
9	งานเขียนเดือน ค-11	ชุด	-	1,348	-	-	-	
	- รวมค่าวัสดุ			-	348,754	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	74,760	
	ต้นทุนวัสดุ+ค่าแรงงาน			423,514				

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาภิภังไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

