

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๖  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
  ๑. งานซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายมิตร สนิทชัย
  ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
  ๓. นายวัฒน์วิชา เสนาปกรงไชย

ใบประมาณราคาโครงการ

ป.ร.4

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองลาด ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 ครงการ ข่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 16  
 หนักก่อสร้าง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 างงาน จุดที่ 1 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร จุดที่ 2 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร  
 รวมความยาว 1,130 เมตร  
 มาณการโดย นายปริญญา เสนาภิกรงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	งานซ่อมแซมถนนลงหินคลุก							
	จุดที่ 1							
	-ปรับเกรดเกลี่ย กว้าง 5.00 ม. ยาว 900 ม.	ตร.ม.	4,500	-	-	1.25	5,625	
	-ลงหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม.หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	360	313	112,680	15	5,400	
	จุดที่ 2							
	-ปรับเกรดเกลี่ย กว้าง 3.00 ม. ยาว 230 ม.	ตร.ม.	690	-	-	1.25	863	
	-ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 230 ม.หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	69	313	21,597	15	1,035	
	งานท่อระบายน้ำ							
	-ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	5	400.00	2,000	100.00	500	
	- รวมค่าวัสดุ			-	136,277	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	13,423	
	รวมค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรงงาน						149,700	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ  
 ( นายปริญญา เสนาภิกรงไชย )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**  
เทศบาลตำบลหนองศาล อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปจ.5

โครงการ ซ่อมแซมถนนถนนหินคลุก หมู่ที่ 16

วันที่


ประเภทงาน ถนน


เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองศาล


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 ต.หนองศาล อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


หน่วยวงนอกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองศาล แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดินทุนถนน	149,700.00	1.3347	199,804.59	Factor F
2	งานปูละเอียดหินพื้น - โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			202,804.59	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			202,800.00	
	(สองแสนสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายปริญญา เสนาภิกรงใจ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ  
(นายจันทน์ หาญชนะ)  
ผู้ชำนาญการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นายสากล ผู้ชำนาญงาน)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองศาล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายฉวงค์ ประพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองศาล

