

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
  ๑. งานเกรดเกลี่ยปรับระดับ
  ๒. งานหินคลุกไหล่ทาง
  ๓. งานทรายหยาบ
  ๔. งานผิวจราจร
  ๕. งานเหล็กเสริม
  ๖. งานไม้แบบ
  ๗. แอสฟัลท์
  ๘. งานท่อ
  ๙. งานป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายมิตร สนิทชัย
  ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
  ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
เทศบาลตำบลหนองคาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ปร.5


วันที่ 5.ค. 2559


โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
ประเภทงาน ถนน  
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองคาต  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ต.หนองคาต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  
หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคาต แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานถนน	133,430	1.3347	178,089.02	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ	3,000	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			181,089.02	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			180,000.00	
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายปริญญา เสนาภิกรงไชย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ  
(นายธินพัฒน์ หาญชนะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นายโจเพชร สราญบุรุษ)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคาต

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายณรงค์ ประพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคาต

14/2/60

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองตาต ตำบลหนองตาต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4


ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายให้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับ							ผิวทางคอนกรีต
	- เกรดเกลี่ยปรับระดับ	ตร.ม.	400	-	-	1.25	500	กว้าง 1.00 เมตร
2	งานหินคลุกโหล่ง							ยาว 400 เมตร
	- งานหินคลุกโหล่งหนา 0.20 ม. (แรงงานคน)	ลบ.ม.	-	253	-	-	-	หนา 0.15 เมตร
3	งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.							ให้ตั้งหินคลุก
	- งานปรับเกลี่ยแต่งทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	20	350	7,000	60	1,200	หนา - ม.
4	งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.							กว้างข้างละไม่น้อยกว่า
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( Type I)	ถุง	360	115	41,400	-	-	- ม.
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	27	450	12,150	-	-	ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
	- หิน	ลบ.ม.	60	400	24,000	-	-	400 ตารางเมตร
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50m. @ 0.50m. (Contraction joint)	ท่อน		12	-	-	-	
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50 m. @ 0.50m (Extantion joint)	ท่อน		12	-	-	-	
	- Dowel Bar DB 16 x 0.50 m @ 0.50m (Longtation joint)	ท่อน		15	-	-	-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	60	-	-	300	18,000	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม wire mash ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	400	31.5	12,600	-	-	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริมจัดระยะ (แรงงาน)	ตร.ม.	400	-	-	5	2,000	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	40	150	6,000	-	-	
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	27	80	2,160	-	-	
	- ตะปู	กก.	10	50	500	-	-	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	60	-	-	80	4,800	
7	แอสฟัลท์							
	- ค่ายบนแอสฟัลท์คอนกรีต	เมตร	80	14	1,120	-	-	
8	งานท่อ คลส. ขนาด Dia 0.40 ม.	ท่อน	-	400	-	100	-	
9	งานป้ายเตือน ต-11	ชุด	-	1,348	-	-	-	
	- รวมค่าวัสดุ			-	106,930	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	26,500	
	<b>ต้นทุนวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>			<b>133,430</b>				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน