

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ - หมู่ที่ ๑๗.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
  ๑. งานบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายมิตร สนิทชัย
  ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
  ๓. นายวัฒน์วิชา เสนาปกรงไชย

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองตาล ตำบลหนองตาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองตาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
I	งานซ่อมแซมถนนลงหินคลุก							
	- ปรับเกรดถนนเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม.	ตร.ม.	8,000			1.25	10,000	
	- ถนนลงหินคลุกกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	480	313	150,240	15	7,200	
- รวมค่าวัสดุ				-	150,240	-	-	
- รวมค่าแรง				-	-	-	17,200	
รวมค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรงงาน							167,440	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

( นายปริญญา เสนาปักธงไชย )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ป.ร.5

โครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 17

วันที่ -- ส.ค. 2559

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองตาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลัดกิ่งน้อย หมู่ที่ 14 - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานคืนทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานคืนทุนถนน	167,440.00	1.3347	223,482.17	Factor F
2	ป้ายโครงการ	2,000.00	1.0000	2,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			225,482.17	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			225,000.00	
	(สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายปริญญา เสนาปึกธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายธินพัฒน์ หาญชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายใจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายณรงค์ ประพิน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด