

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
  ๑. งานบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๔,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายมิตร สนิทชัย
  ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
  ๓. นายวัฒน์วิชา เสนาปกรงไชย

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองตาด ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานซ่อมแซมถนนลงหินคลุก							
	-ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม.	ตร.ม.	1,200			1.25	1,500	
	- ถนนลงหินคลุกกว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	120	313	37,560	15	1,800	
	- รวมค่าวัสดุ				37,560	-	-	
	- รวมค่าแรง					-	3,300	
	รวมค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรงงาน						40,860	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

( นายปริญญา เสนาปักธงไชย )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.5

โครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7

วันที่ -- ส.ค. 2559

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองตาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนถนน	40,860.00	1.3347	54,535.84	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			54,535.84	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			54,500.00	
	(ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายปริญญา เสนาภิกรงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายธินพัฒน์ หาญชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายใจเพชร สราญบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายณรงค์ ประพิณ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด