

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนมูลดินลงหินคลุก บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ ๒๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
 ๒. งานป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปักธงไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองคาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ปร.5


โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังดินลูกรังหินคลุก หมู่ที่ 21
ประเภทงาน ถนน
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองคาด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านลำโรงเหนือ หมู่ที่ 21 ต.หนองคาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคาด


วันที่ ๒๖ ธ.ค. 2559


แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนถนน	167,200.00	1.3347	223,161.84	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ - โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - คอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			226,161.84	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			225,000.00	
(สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายปริญญา เสนาภิกรงไชย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายชินวัฒน์ หาญชนะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายใจเพชร สราญบุญสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคาด

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายณรงค์ ประพิน)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคาด
7/3/60

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองตาต ตำบลหนองตาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนมูลดินลงหिनคลูก หมู่ที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลำโรงเหนือ หมู่ที่ 21 ตำบลหนองตาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนมูลดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ลงหिनคลูกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.1

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปกรงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานซ่อมแซมถนนลงหिनคลูก							
	-ลงหिनคลูก กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	150	313	46,950	15	2,250	
	-มูลดินใหม่ กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. สูง 0.80 ม.	ลบ.ม.	2,240	40.00	89,600	10.00	22,400	
	-ท่อระบายน้ำ 0.40*100	ท่อน	12	400.00	4,800	100.00	1,200	
	- รวมค่าวัสดุ			-	141,350	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	25,850	
	รวมค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรงงาน						167,200	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายปริญญา เสนาปกรงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

